

ANTONIO SEQUEROS (ALMORADÍ)

L'actuació consisteix en l'adequació i ampliació del IB Antonio Sequeros per a adaptar-lo a la LOGSE, derrocant els pavellons inservibles i conservant bàsicament determinades edificacions existents, i unificant funcionalment i estèticament el conjunt.

L'ordenació general planteja i resol l'agrupació ordenada de les necessitats d'educació secundària, batxillerat i formació professional, aprofitant les estructures dels edificis que es conserven per a albergar els nous usos que els corresponguen i articular l'ordenació de la nova edificació.

El programa es desenvolupa en un total de set pavellons, dels quals quatre es disposen en planta baixa i planta primera, i tres en planta baixa, articulats entre ells mitjançant uns elements d'unió en forma de pèrgola.

En la generació dels diferents espais que defineixen els usos del programa, s'ha buscat una ordenació modular de pòrtics i llums, per a facilitar el disseny, amb uns criteris constructius que s'adaptin al factor de cost previst, a l'orientació nord-sud de les finestres de les aules, evitant l'orientació est-oest, i una profunditat d'il·luminació natural adequada.



La actuación consiste en la adecuación y ampliación del I.B. Antonio Sequeros para adaptarlo a la LOGSE, demoliendo los pabellones inservibles y conservando básicamente determinadas edificaciones existentes, unificando funcional y estéticamente el conjunto.

La ordenación general plantea y resuelve la agrupación ordenada de las necesidades de Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, aprovechando las estructuras de los edificios que se conservan, para albergar los nuevos usos que les correspondan y articular la ordenación de la nueva edificación.

Se da cabida al programa en un total de 7 pabellones, de los que cuatro se desarrollan en planta baja y planta primera y tres en planta baja, articulándose entre sí mediante unos elementos de unión apergolados.

En la generación de los diferentes espacios que definen los usos del programa, se ha buscado una ordenación modular de pórticos y luces, en orden a facilitar el diseño, con criterios constructivos que se adapten al factor de coste previsto, a una orientación NORTE-SUR de las ventanas de las aulas evitando en lo posible su orientación ESTE-OESTE y una profundidad de iluminación natural adecuada.



Tipus de centre:

16 Unitats d'Educació Secundària Obligatòria / 6 Unitats de Batxillerat / 3 Cicles de Formació Professional / Cafeteria / Vivenda del conserge

Situació:

Almoradí (ALACANT)

Empresa constructora:

DRAGADOS Y CONSTRCCIONES, S.A.

Pressupost:

2.331.248,21 €

Tipo de centro:

16 Uds. de Educación Secundaria Obligatoria / 6 ud. Bachillerato / 3 Ciclos de Formación Profesional / Cafeteria / Vivienda del conserje

Situación:

Almoradí (ALICANTE)

Empresa Constructora:

DRAGADOS Y CONSTRCCIONES, S.A.

Presupuesto:

2.331.248,21 €

