

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Colegio EIP "Severi Torres" de Villanueva de Castellón (Valencia)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTIURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.18 INSTALACION								
APARTADO 01.18.01 Detección-Alarma contra incendios								
01.18.01.01	u Central alarma 8zonas							
	Central modular de incendios, para detección incendios 8 zonas, de marca Siemens o equivalente, incluso fuente de alimentación y cargador de batería, módulo de accionamiento manual de alarmas, interruptor de corte acústico y pulsador de rearme, módulo de comprobación de alarmas y averías, baterías 24V-15Ar, relés, electroimanes, etc., totalmente instalada, verificada y funcionando.							
		1				1,00		
							1,000	639,26
								639,26
01.18.01.02	u Sirena inter. elect. alarma incd							
	Sirena electrónica para alarma de incendio de la marca Siemens o equivalente. instalación interior totalmente montada.							
	Planta Baja	3				3,00		
	Planta Primera	2				2,00		
							5,000	29,36
								146,80
01.18.01.03	u Sirena electrónica alarma incd							
	Sirena electrónica para alarma de incendio autoprotegida y autoalimentada de la marca Siemens o equivalente. instalación exterior totalmente montada.							
	Exterior Planta Baja	2				2,00		
							2,000	91,60
								183,20
01.18.01.04	u Pulsador disparo con LED							
	Pulsador de disparo con led manual, para sistema de detección de incendios, con cristal con punto de rotura y lámina protectora totalmente instalado, verificado y funcionando.							
	Planta Baja	8				8,00		
	Planta Primera	11				11,00		
							19,000	18,59
								353,21
01.18.01.05	m Cable 2x2X1mm2 apantallado							
	Cable manguera flexible de sección 2x2x1mm2, apantallado y aislamiento 750W, instalación bajo tubo, totalmente instalado y funcionando.							
		1	450,00			450,00		
							450,000	2,36
								1.062,00
01.18.01.06	u Pulsador paro emergencia							
	Pulsador de paro de emergencia, verificado y funcionando.							
	Sala de calderas	1				1,00		
							1,000	12,76
								12,76
TOTAL APARTADO 01.18.01 Detección-Alarma								2.397,23

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Colegio EIP "Severi Torres" de Villanueva de Castellón (Valencia)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

APARTADO 02.01.18 INSTALACION CONTRA INCENDIOS**SUBAPARTADO 02.01.18.01 Edificio Adecuacion****ELEMENTO 02.01.18.01.01 Detección-Alarma contra incendios****02.01.18.01.01.01 Sirena inter. elect. alarma incd**

Sirena electrónica para alarma de incendio de la marca Siemens o equivalente. instalación interior totalmente montada.

Planta Baja	1	1,00
Planta Primera	1	1,00

2,000	29,36	58,72
-------	-------	-------

02.01.18.01.01.02 Pulsador disparo con LED

Pulsador de disparo con led manual, para sistema de detección de incendios, con cristal con punto de rotura y lámina protectora totalmente instalado, verificado y funcionando.

Planta Baja	4	4,00
Planta Primera	4	4,00

8,000	18,59	148,72
-------	-------	--------

02.01.18.01.01.03 Cable 2x2X1mm2 apantallado

Cable manguera flexible de sección 2x2x1mm2, apantallado y aislamiento 750W, instalación bajo tubo, totalmente instalado y funcionando.

1	325,00	325,00
---	--------	--------

325,000	2,36	767,00
---------	------	--------

TOTAL ELEMENTO 02.01.18.01.01 Detección-Alarma 974,44**ELEMENTO 02.01.18.01.02 Hidraulica-extinción contra incendios****02.01.18.01.02.01 Exti polvo seco 6 Kg 21A-113B C, en armario con puerta**

Extintor de presión incorporada polvo seco 6 Kg, 21A-113B C. Colocado en armario con puerta

Planta Baja	4	4,00
Planta Primera	4	4,00

8,000	111,02	888,16
-------	--------	--------

TOTAL ELEMENTO 02.01.18.01.02 888,16**Hidraulica-extinción contra incendios.....****TOTAL SUBAPARTADO 02.01.18.01 Edificio 1.862,60****TOTAL APARTADO 02.01.18 INSTALACION****CONTRAINCENDIOS..... 1.862,60**

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Colegio EIP "Severi Torres" de Villanueva de Castellón (Valencia)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
APARTADO 02.02.18 INSTALACION CONTRAINCENDIOS									
SUBAPARTADO 02.02.18.01 Ampliacion (Gimnasio)									
ELEMENTO 02.02.18.01.01 Detección-Alarma contra incendio									
02.02.18.01.01.01	Sirena inter. elect. alarma incd								
	Sirena electrónica para alarma de incendio de la marca Siemens o equivalente. instalación interior totalmente montada.								
	Gimnasio	1					1,00		
							1,000	29,36	29,36
02.02.18.01.01.02	Sirena electrónica alarma incd								
	Sirena electrónica para alarma de incendio autoprotegida y autoalimentada de la marca Siemens o equivalente. instalación exterior totalmente montada.								
	Exterior	1					1,00		
							1,000	91,60	91,60
02.02.18.01.01.03	Pulsador disparo con LED								
	Pulsador de disparo con led manual, para sistema de detección de incendios, con cristal con punto de rotura y lámina protectora totalmente instalado, verificado y funcionando.								
	Gimnasio	1					1,00		
							1,000	18,59	18,59
02.02.18.01.01.04	Cable 2x2X1mm2 apantallado								
	Cable manguera flexible de sección 2x2x1mm2, apantallado y aislamiento 750W, instalación bajo tubo, totalmente instalado y funcionando.								
		1	180,00				180,00		
							180,000	2,36	424,80
02.02.18.01.01.05	Pulsador paro emergencia								
	Pulsador de paro de emergencia, verificado y funcionando.								
	Sala de calderas	1					1,00		
							1,000	12,76	12,76

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Colegio EIP "Severi Torres" de Villanueva de Castellón (Valencia)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							TOTAL ELEMENTO 02.02.18.01.01	Detección-Alarma	577,11
ELEMENTO 02.02.18.01.02 Hidraulica-extinción contraincendios									
02.02.18.01.02.01	Exti polvo seco 6 Kg 21A-113B C, en armario con puerta								
	Extintor de presión incorporada polvo seco 6 Kg, 21A-113B C. Colocado en armario con puerta								
Gimnasio		2					2,00		
							2,000	111,02	222,04
									222,04
							TOTAL SUBPARTADO 02.02.18.01 Ampliacion		799,15
							(Gimnasio+jpv).....		
							TOTAL APARTADO 02.02.18		799,15
							INSTALACION CONTRAINCENDIOS		